


|                                                                                  |                                                     |                 |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR<br/>BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b> | Yayın Tarihi    | 24.08.2023 |  |
|                                                                                  |                                                     | Revizyon        | 0          |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                     | Revizyon Tarihi | 24.08.2023 |                                                                                     |
| Teklif Mektubu                                                                   |                                                     | DHD-01-FR-008   |            |                                                                                     |

| S.No         | Açıklama                   | Marka | Miktar | Birim | Fiyat | Tutar |
|--------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1.           | PEYZAJ BAKIM VE ONARIM İŞİ |       | 3500   | M2    |       |       |
| Toplam Tutar |                            |       |        |       |       |       |

Yazı ile : .....

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../202....

- Teklif verme süresi 17.12.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

## PEYZAJ BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 17.12.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **7 ( YEDİ )** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM : MURAT ERCAN – 0542 468 78 90.**

## YER GÖRME BELGESİ

.....alım idari şartname kapsamında alımı yapılacak olan malzeme/ iş'i  
yerinde gördüm, malzeme/iş'e ait şartnameleri okudum ve gerekli bilgileri aldım

İMZA – KAŞE

ALICI :

ADI SOYADI :

FİRMA ÜNVANI :

ADRESİ :

----- - Adı geçen firma yukarıda  
tanımlanan ..... ihale numaralı malzeme/iş'i yerinde görmüş olup, bu belge  
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilmiştir...../...../

T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME**

**İŞİN ADI, YERİ** : 3500 m<sup>2</sup>MUHTELİF ALANLARA PEYZAJ BAKIM VE ONARIM İŞİ

**İşin konusu**

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait görev sınırları içerisinde bulunan farklı çalışma alanlarında, toplamı 3500 m<sup>2</sup> olacak yeşil alanların ve bitkilerin otomatik sulama sistemi ile sulanması için gerekli malzemenin alımı, yerine montajı ve yeşil alanlarının çimlendirme işidir.

**Genel Şartlar**

1. Yağmurlama sulama sisteminde kullanılacak başlıklar pop-up tarzda su atan başlıklar olacaktır. Bu başlıklar rotary (dönen) ve sprej tarzda su atan sulama başlıkları olacaktır.
2. Geniş çim alanlar pop-up rotor sprejler ile sulanacaktır.
3. Dar çim alanlar pop-up sprejler ile sulanacaktır.
4. Manuel sulama için can suyu muslukları her 500 m<sup>2</sup> alanda 1adet olacak şekilde tesis edilecektir. Yerleri idare tarafından gösterilecektir.
5. Sulama alanları için gerekli su bağlantıları yüklenici tarafından, idarenin gösterdiği yerlerden alınarak bağlantı yapılacaktır.
6. Ana hat ile lateral hat PE boruları elektrofizyon kaynakları ile bağlanacaktır.
7. Uygulama yapılacak alan için harita alımını yüklenici tarafından yapılacaktır. İş bitiminde yüklenici tarafından yapılan alımlar ve hazırlanan projeler cd ortamında idareye teslim edilecektir.
8. Firmanın imalatından ya da malzemenin arızasından dolayı ilgili alanda zarar gören çim, bitki ve ağaçlarda meydana gelecek kurumalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
9. Sulama sistemi, malzeme ve imalat kaynaklı arızalardan dolayı iş bitiminden sonra olacak şekilde 3 (üç) ay yüklenici firma tarafından tamiri, değişimi ve işçilikleri yapılmak üzere garantili olacaktır.
10. Proje hazırlanacak, uygulama yapılacak alanlara gerek görülürse, **yüklenici firma tarafından sulama projesi hazırlanacak** ve kurum yetkilisinin onayından sonra işe başlanılacaktır.
11. Yüklenici; Kontrol Mühendisinin istemesi halinde; herhangi bir bedel ödenmeksizin imalatın bütün safhalarını dijital ortamda fotoğraflarla teslim edecektir. Yapılan kısımlar tamamlandıkça fotoğrafları çekilerek Kontrol mühendisine teslim edilecektir.
12. **YÜKLENİCİ** yükümlülüğünde bulunan bütün proje ve yapım işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve donanımı oluşturacaktır.
13. Yapılan işleri kabulü, iş bitiminde sistemin çalıştırılarak fotoğraflanması ile sonuçlandırılacaktır. Bu işlem yüklenici tarafından yapılacaktır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

14. Sözleşme yapıldıktan sonra alanlar yükleniciye gösterilecek olup toplam alan büyüklüğümüz 3500 m<sup>2</sup> ' dir. İş bitiminde ödeme yapılacaktır. Yapılacak olan işin, süresi 40 işgünüdür.

15. Sulama sistemi çekilen alanlarda sistemin kontrolü sağlandıktan sonra çimlendirme işlemine geçilecektir.

16. Üst toprağın hazırlığı yapılacaktır. Alan tesviye edilecektir, içinde bir boyutu 50 mm'yi geçen taş, çakıl ve kireç parçaları ile akaryakıt sızıntısı, katran, yağlar ve yağlı maddeler ile moloz, plastik ve pis atıklar kesinlikle bulunmayacak bunlarla bulaşık olmayacaktır. Mevcut toprağın serilmesinden sonra, kürek ya da uygun bir aletle toprağın, tırmıkla tesviyesine uygun bir yapı ve doku kazandırılırken, çıkacak bir boyutu 5 cm'den büyük taş ve kesekler ile ot, kemik, plastik ve diğer atıklar toplanarak alandan uzaklaştırılacaktır.

17. Alanda ki mevcut toprak kullanılacaktır. Eksik toprak idare tarafından karşılanacaktır. Toprak serimi ve ince tesviyesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Çim tohumu ve gübre yükleniciye aittir.

18. İnce tesviyesi bitirilen alanda, gözle görülebilecek, su birikebilecek çukur ve tümsek gibi düşey farklılık bulunmayacaktır. Tümseklerin giderilmesi için, ağır silindir ya da tokmak kullanılmayacak, tırmık ve kürek kullanılarak tesviye hataları kendi içerisinde giderilecektir. İnce tesviye yapılırken, dışarıdan bitkisel toprak eklenmesi yerine, mevcut bitkisel toprak kendi içinde ileri geri tırmık ya da master kullanılarak istenen kodlarda ve meyillerde ince tesviye yapılacak, tırmık atıkları ile çukurların ya da alçak kısımların doldurulması yoluna kesin olarak gidilmeyecek, toprağın sıkışmasına izin verilmeyecektir.

19. Bakım ve onarım işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır. Çim tohumu kullanılmadan önce sertifikalar idareye ibraz edilecektir ve

Karışım olarak;

% 40 Festucaarundinaceae

% 20 Festucarubracommutata

% 20 Festucarubrarubra

% 10 Loliumperenne

%10 Poapratensis,

5' li karışım kontrol nezaretinde kullanılacaktır. Ekim söz konusu karışımdan m<sup>2</sup>'ye 60 gr olacak şekilde rüzgârsız bir havada homojen bir çıkış elde etmek amacıyla, tohum torbası karıştırılarak elle ekim yapılacaktır. Tesviye edilmiş alanda temiz bir işçilik ile yapılacaktır. Çim çıkışı olmayan yerler olursa işlem tekrarlanacaktır.

Kapak Gübresi olarak;

Çim tesisinde hacim olarak % 20 mineral (bitkisel) toprak, %25 torf (yerli ve 0-3 mm boyutlarına kadar öğütülmüş), % 55 ince siva kumundan (0-3 mm) homojen olarak karıştırarak hazırlanan karışım çim alan tesisinde çim tohumu ekiminden sonra m<sup>2</sup>'ye 2 cm olacak şekilde ekilen tohumu kapatma materyali olarak kullanılacaktır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

20. İlk çim biçme işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır. Çimin çıkmadığı alanlarda ara ekim yapılacaktır.

21. Toplamda 3500 m<sup>2</sup> alana çalışma yapılacaktır.

22. İş alan yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra idarenin görevlendirdiği teknik personel ile çalışma yapılacak alanlar belirlenip yükleniciye gösterilecektir bu alanlara 10 gün içinde sulama sistemi uygulama projesi hazırlanacak, idare tarafından uygun görülürse uygulama yapılacaktır. Proje hazırlama (bedelsiz olarak ) yüklenicinin teknik personeli tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan bütün proje ve uygulama işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve donanımı oluşturacaktır. İdareden teknik personel ya da teknik çizim talebinde bulunulmayacaktır. İdareden onay alındıktan sonra işe başlanacaktır.

23. Yüklenicinin verdiği fiyata malzemenin temini, nakliyesi ve yerine montajı, uygulaması dâhildir.

24. Çalışma sahasında uygulama işi bittikten sonra çalışmanın yapıldığı alanlar temizleyecek, varsa inşaat artıklarını yüklenici tarafından kaldıracaktır.

25. Bu işin uygulama alanları Şanlıurfa Merkez ilçeleri kapsamaktadır. Uygulama idarenin gösterdiği farklı lokasyonlarda, alan büyüklüğü asgari 200 m<sup>2</sup> olacak şekilde toplamı 3500 m<sup>2</sup> olan alanlar içerisinde yapılacaktır.

26. Uygulama yapılacak olan alanlarda çevre ve iş güvenliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Doğabilecek hasar, iş kazası vb. durumlardan yüklenici firma sorumludur.

27. Yapılan işin sonunda idare tarafından kontroller yapılacaktır. Uygulama yapılan alanlarda sıkıntı yoksa sistem çalışıyorsa toplam metraj üzerinden ödeme yapılacaktır.

#### **Teknik Özellikler**

- Alanda kullanılacak malzeme genel özellikleri bu şekilde olacaktır;

#### **BORULAR VE BORULANDIRMA**

1. Sulama sisteminde borular HDPE borulardan seçilecektir. Ana hat ve lateral hat boruları 10- 16 atm basınç sınıfında olacaktır.
2. Borular TSE ve ISO 9001 belgeli olacaktır.
3. Borular üzerinde fabrika çıkış tarihi olmalı, güneş altında beklememiş borulardan kullanılmalıdır.
4. Sprink bağlantıları lateral hatlara priz kolyelerle yapılacaktır. Her bir sprink için bir priz kolye kullanılarak su alışıları pipo dirseklerle yapılarak kelepçelenecektir.
5. Ana su kaynağından alınan hat çıkışları, çap düşümlerinde ki redüksiyonlar, T parçalarında elektrofüzyon malzeme kullanılacaktır.

T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**Sprinkler**

Ana hat, lateral hat ve sprink hatlarının montajının yapılmasından sonra sahadaki toprak kotlarının son haline uygun şekilde sprinkler takılmasına başlanacaktır. Sprinkler bitmiş toprak son kotuyla aynı seviyede olacak şekilde montajı yapılacaktır.

Sprinkler sahadaki çim ve çalı gruplarına göre açılar ayarlanıp çalıştırılarak test edilecektir. Kullanılacak sprinkler;

**Rotor Tip Pop-up Spring**

- Geliştirilmiş ( Yağmur Perdesi ) Nozullar olmalıdır.
- Sağlam, paslanmaz çelik yay
- Suyu yağlanan dişli mekanizma
- Nozul değiştirmeye gerek kalmadan, mesafe ayar vidası ile atış mesafesini %35 oranında azaltabilme
- Kapaktan nozul çıkışına kadar pop-up yüksekliği: 10,2cm
- Sprinkler için kirlenmeye karşı koruyan özel üst yatak
- Yanlarda oluşacak güçlere karşı güçlendirilmiş akış yolu
- Dişlilere zarar vermeyen kafa dönüşü
- Duruş noktalarından sonra güç uygulanıp çevrilirken dişlilere zarar gelmelidir.
- Kirli sularda ekstra sağlamlık sağlayan ilave o-ring ve yataklar
- Çalışma basıncı: 1,7 – 3,8 bar
- Yarıçap: 8 – 15 metre
- Debi: 1,5– 3,5 m3/saat
- 1/2"-3/4" içten dişli
- Gövde yüksekliği: 18,5 cm.
- Bağlantılar proje detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

**Tip Pop-upSpring Özellikleri**

- Geliştirilmiş ( Yağmur Perdesi ) Nozullar olmalıdır.
- Sağlam, paslanmaz çelik yay
- Suyu yağlanan dişli mekanizma
- Nozul değiştirmeye gerek kalmadan, mesafe ayar vidası ile atış mesafesini %35 oranında azaltabilme
- Kapaktan nozul çıkışına kadar pop-up yüksekliği: 10,2cm



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- Sprinkler için kirlenmeye karşı koruyan özel üst yatak
- Yanlarda oluşacak güçlere karşı güçlendirilmiş akış yolu
- Dişlilere zarar vermeyen kafa dönüşü
- Duruş noktalarından sonra güç uygulanıp çevrilirken dişlilere zarar gelmelidir.
- Kirli sularda ekstra sağlamlık sağlayan ilave o-ring ve yataklar
- Çalışma basıncı: 1,0 – 2,1 bar
- Yarıçap: 2,1 – 5,5 metre
- Debi: 1,5– 3,5 m3/saat
- 1/2" içten dişli
- Gövde yüksekliği: 9,6-15 cm.
- Pop up yüksekliği : 5,1 – 10,2 cm
- Bağlantılar proje detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

#### ELEKTRO VANALAR ve KÜRESEL VANALAR

1. Ana hatta bağlantısı yapılan lateral hatların başına bitmiş toprak üst kotundan 50 cm aşağıdan küresel vana ve leachingsolenoid takılarak montajı yapılacaktır. Montajı yapılan vanalara su verilerek sızdırmazlık testi yapılacaktır. Sızdırmazlık testinden sonra latchingsolenoid ve küresel vananın bulunduğu vanalar vana kutusu içerisine alınacaktır. 9 voltluk Pille çalışacak şekilde pilli kontrol modülleri yine aynı kutuların içine takılacaktır. Sistemdeki bütün vanalardan önce mutlaka küresel vana takılacaktır. Vanalar döküm esaslı metal malzeme olacaktır
2. Sistemde kullanılan tüm vanalar en az PN 16 küresel vana tam geçişli (sarı pirinç, krom kaplama) olacaktır.

#### VANA KUTULARI

1. Vana kutusunun üst kotu bitmiş toprak son kotuyla aynı seviyede olacaktır. Vana kutusu için boru altı kapanacak şekilde micir doldurulacak. Micir bedeli yükleniciye aittir.
2. Standart vana kutuları ana sulama suyu hattından alınan tüm sprinkler hatlarının selonoid ve küresel vanalarının yerleştirildiği pilli kontrol modüllerinin sabitlendiği vana kutularıdır
3. Standart vana kutuları 12" lik
4. Üst kapakları yeşil renkte ve vidalı olmalıdır.
5. Darbeye dayanıklı olmalıdır
6. Kapakların kilit mekanizması ortadan olacaktır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**ZAMANLAYICILAR ( Pili Kontrol Üniteleri )**

Sulama sisteminin otomasyondaki kontrolünü sağlayacak zamanlayıcılardır.

- Zamanlayıcılar vanalara bağlanacak latchingsolenoid veya özel bobin sayesinde normal kuru pille çalışabilecek şekilde olmalıdır. Montajı yapıldıktan sonra test edilmelidir.

- Tamamıyla su geçirmez ve dayanıklı olacaktır.
- Doğrudan bir vana kutusuna monte edilecektir
- Elektronik kontrol ünitesi
- Pille çalışır:9 voltluk yüksek kaliteli tek alkalin pille çalışabilir. Pil ürüne dahildir.
- PI68 Sınıfı: Suyun altında bile %100 su geçirmez.
- Basit olarak bit latchingsolenoid üstüne bağlama olanağı
- Büyük LCD-Ekranı kolay okunur ve anlaşılan programa sembolleri
- Pilin durumunu gösteren sembol
- Basit ve sezgisel programlama için ergonomik 3 tuşlu klavye
- Sayılabilir sulama zaman ayarlı manuel start
- Yağmur sensörü için 2 uçlu giriş, sulamayı yağmurda hemen keser.
- Programlanabilir yağmur erteleme fonksiyonu sayesinde sistemin 15 gün boyunca sulama yapması engellenebilir.
- Su bütçesi fonksiyonu ile sulama süresi 0 ile %200 arası değiştirilebilir.
- Latchingsolenoid ile kullanılabilir.
- Günde 8 ayrı başlama süresi
- Sulama döngüleri, 7 gün döngülü (hafta günü seçimi),Çift rakamlı günler,Tek rakamlı 31.gün dahil veya hariç günler, Devir 1 - 15 gün arası, İstasyon sulama süresi:1 dakikalık aralıklarla, 1 dakikadan 12 saate kadar ,Çalışma ısı:-20 ile 70 derece arası, Maksimum çalışma basıncı:10 bar, 9 V tek alkalin pille çalışma, Latching seloneidli bütün vanalara uyacak.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**KAZI – KAPAMA**

- Sulama sistemi kazı tabanı taştan arındırılacak ve boru montajına uygun tesviye edilecektir.
- Ø63-Ø50-Ø40 ve Ø32 çapındaki hatlardaki kazı kesiti en az 0.30 m genişlik, en az. 0.30 m derinlik olacaktır.
- Ø 20 ve Ø 25 çapındaki hatlarda kazı kesiti en az 0,20 m genişlik, en az 0,30 m derinlik olacaktır
- Dolgu için gerekli malzeme, zemin özelliğine göre geri dolgu yapabilmeye uygun ise kurum yetkilisinin onayı dâhilinde yapılabilir.
- İşlem yapılan toprağın geri dolgusu sonrası kaba tesviye yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

Tüm malzemeler idare onayı aldıktan sonra alanda uygulama yapılacaktır. Tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır. Kurum talebi olursa belge sunulacaktır. Ödeme yüklenicinin işi bitirdiğini beyan etmesiyle, uygulama yapılan alanlarda kontrol yapıldıktan sonra yapılacaktır.

Çim ekimi mevsim şartlarının da uygun olduğu zamanda yapılacaktır. Gerekirse idarenin onayı alınarak uygun olan hava şartlarının oluşması için beklenilecektir.

İsa GÜZEL

Şube Müdürü

