
	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	M3	3			
2.	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 n/mm ² ve min. 900 kg/m ³)	M2	30			
3.	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması	M2	80			
4.	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	300			
5.	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	300			
6.	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	15			
7.	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı (Ahşap, Metal ve Plastik) (İdarenin yazılı izni ile uygulanır.)	AD	3			
8.	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	60			
9.	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	4			
10.	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	4			
11.	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)	M2	300			
12.	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	100			
13.	4 mm normal düz cam takma (madeni konst.çita ile)	M2	30			
14.	Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi	M2	50			
Sayfa Toplamı						

	Teklif verme süresi 26.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
15.	Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması	M3	6			
16.	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi	M2	350			
17.	Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi	M2	25			
18.	Tezgah üstü mermeri sökülmesi	M2	40			
19.	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyıcı, camyünü vb. asma tavan sökülmesi	M2	30			
20.	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	M2	125			
21.	ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ	M2	60			
22.	CAM SÖKÜLMESİ	M2	25			
23.	MUTFAK DOLABI SÖKÜLMESİ (ALT VE ÜST)	M2	10			
24.	HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINL. TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm. KALINL. BÖLME DUVAR YAPILMASI	M2	150			
25.	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	42			
26.	HER KALINLIKTAKİ VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI	M2	7			
27.	MDF MUTFAK DOLABI KAPAK YAPILMASI 50*80 CM	AD	50			
28.	18 MDF ÇEKMECE YAPILMASI 20*50 CM	AD	20			
29.	DAİRE KABA TEMİZLİĞİ YAPILMASI	AD	16			
30.	TERAS VE BODRUM KAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI	AD	2			
31.	İÇ ODA ANAHTARI (0 SIFIR NUMARA)	AD	80			
32.	TERASTA BULUNAN BORU DELİKLERİNİN BETONLA KAPATILMASI	AD	6			
33.	KOMPOZİT PVC KAPI (FULL CRP KAPI+KASA+PERVAZ+KİLİT+MENTEŞE +MONTAJ DAHİL) YAPILMASI	AD	5			
Sayfa Toplamı						

	Teklif verme süresi 26.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
34.	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	M3	3			
35.	Demont.45x55 cm vidalı lavabo	AD	2			
36.	Mont.45x55 cm vidalı lavabo	AD	2			
37.	Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036)	AD	14			
38.	Takriben 50x10 cm ekstra sınıf sırlı seramikten etajer	AD	14			
39.	Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	3			
40.	Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı	TK	3			
41.	Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)	TK	4			
42.	Mont.Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)	TK	3			
43.	Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	17			
44.	Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun piring sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı	AD	16			
45.	Demont.Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun piring sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı	AD	17			
46.	Mont.Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun piring sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı	AD	16			
47.	El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun)	TK	6			
48.	1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun)	AD	16			
49.	Demont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası	AD	1			
Sayfa Toplamı						

	Teklif verme süresi 26.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
50.	Mont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası	AD	2			
51.	Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun)	AD	8			
52.	Demont.Panel radyatör (tip 22) 600	M	1,5			
53.	Mont.Panel radyatör (tip 22) 600	M	1,5			
54.	Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)	M	50			
55.	Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	30			
56.	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	30			
57.	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	30			
58.	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)	M	30			
59.	Banyo duş başlığı	AD	10			
60.	Küresel Bas Ve Bağlantı Borusu	TK	7			
61.	Demont.Küresel Bas Ve Bağlantı Borusu	TK	7			
62.	25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	85			
63.	40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)	AD	25			
Sayfa Toplamı						

	Teklif verme süresi 26.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
64.	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)	AD	20			
65.	1x1,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo	M	400			
66.	1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo	M	400			
67.	4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi	M	150			
68.	E27 duylu glop artmatür, en az IP 40	AD	180			
69.	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	AD	200			
70.	E27 Duylu Sarkıt Armatür	AD	180			
71.	Gömme normal anahtar	AD	50			
72.	Gömme komitatör anahtar	AD	50			
73.	Gömme topraklı priz	AD	50			
74.	Duaфон merkezi ve montajı 24 aboneli	AD	1			
75.	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı	AD	15			
76.	ELEKTRİK ABONELERİNİN YAPILMASI	AD	17			
77.	17 ADET BAĞIMSIZ DAİRELERİN ELEKTRİK TESİSAT VE ARMATÜRLERİN BAKIM VE ONARIMLARI	AD	17			
78.	CNC KESİM KLİMA DIŞ ÜNİTE KORKULUK YAPILMASI	AD	20			
79.	Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesi	M2	200			
80.	ÇİMENTO ESASLI TEK BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM 1.5 MM KALINLIKTAKİ SU YALITIMI YAPILMASI	M2	50			
81.	1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE (1X4) CM KESİTLİ (6X6) CM İÇ AÇIKLIKLI SEPERATÖR YAPILMASI	M2	20			
82.	YONGA LEVHADAN VİTRİN, BANKO, KİTAPLIK, AYAKKABILIK, KAİDE VE BANT YAPILMASI	M2	20			
83.	Kombi Dolabı (PVC)	AD	14			
Sayfa Toplamı						

	Teklif verme süresi 26.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

ZABITA HİZMET BİNASI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **26.01.2026 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3(Üç)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM:SEDRAR BEY 0501 115 10 06

YER GÖRME BELGESİ

.....alım idari şartname kapsamında alımı yapılacak olan malzeme/ iş'i
yerinde gördüm, malzeme/iş'e ait şartnameleri okudum ve gerekli bilgileri aldım

İMZA – KAŞE

ALICI :

ADI SOYADI :

FİRMA ÜNVANI :

ADRESİ :

----- - Adı geçen firma yukarıda
tanımlanan ihale numaralı malzeme/iş'i yerinde görmüş olup, bu belge
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilmiştir...../...../

TEKNİK ŞARTNAME

AŞAĞIDA BELİRTİLEN DETAYLARA GÖRE İMALATLAR YAPILACAKTIR

1. İMALATLAR YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ VE YÖNETMENLİKTEKİ ŞARTNAMESİNE VE POZ AÇIKLAMALARINA GÖRE YAPILACAKTIR.İDARENİN ONAYI ALINDIKTAN SONRA İMALATA BAŞLANILACAKTIR.
2. YÜKLENİCİ BU İŞİN YAPILMASI SIRASINDA YÖNETMENLİKTE BELİRTİLEN İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUAATINA UYGUN ÇALIŞACAKTIR.
3. İŞİN YAPILACAK YERİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ BİNALARININ BAKIM ONARIMI YAPILACAK

Ahmed Emin Eci
İnş. Teknikeri



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

CNC KESİM KLİMA DIŞ ÜNİTE KORKULUK YAPILMASI

İdarece onanmış ve detaylarına göre ağırlığı itibariyle en az % 90'lık bölümü işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirlerden Klima dış üniteleri için korkuluk demir işlerinin yapılması ve yerine konulması için her türlü malzeme (kaynak, perçin, cıvata vb. montaj malzemeleri dâhil) ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, boya bedeli dâhil 1 adet fiyatı.

ÇİMENTO ESASLI TEK BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM 1.5 MM KALINLIKTAKİ SU YALITIMI YAPILMASI

Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı **ÖLÇÜ:** Yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

AHŞAP YÜZEYLERİN VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU İLE VERNİKLENMESİ

Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0,125 kg sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve 0,150 kg sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.

1.SINIF MEŞE KERESTESİ İLE (1X4) CM KESİTLİ (6X6) CM İÇ AÇIKLIKLI SEPERATÖR YAPILMASI

Teknik Tarifi: 1. sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, kurt yeniği olmayan, fırınlanmış meşe kerestesi ile birleşen kısımlarının, projesine göre tutkallanarak ve geçme yapılarak seperatörün hazırlanması, Cila bedeli, kasasına tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil m² fiyatı

ÖLÇÜ: Gözüken seperatör yüzeyi uzunluk ve yükseklik çarpılarak metrekare olarak hesaplanır.

YONGA LEVHADAN VİTRİN, BANKO, KİTAPLIK, AYAKKABILIK, KAİDE VE BANT YAPILMASI

İdarece verilecek talimatla birlikte krokisine göre iyi preslenmiş ve zımparalanmış 19 mm. kalınlığında sunta ile vitrin, banko, kitaplık, ayakkabılık, kaide ve bant yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli.

ÖLÇÜ: İmalatı tamamlanmış yonga levha yüzeyler m² cinsinden tek tek ölçülür.

NOT: Ayaklar ölçüye dahil edilmez. İmalat için ayrıca çelik profilden iskelet yapılması gerekiyorsa çelik profil bedeli ve buna ait boya imalatları ayrıca ilgili pozundan ödenir.

AHMET KAHKECI
İnşaat Teknikeri



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Tanım	Kombi Dolabı (PVC)
Tarifi	Kombi Dolabı PVC malzemeden mamül yaklaşık 130x60x40 cm ölçülerinde olacaktır,mevcut kombiye uyumlu olacaktır. Ürün Teknik Özellikleri Malzeme: UV dayanımlı PVC Yaklaşık Dış Ölçüler: 130 cm (yükseklik) x 60 cm (genişlik) x 40 cm (derinlik) Kapak Sayısı: 2 adet menteşeli kapak Kilit Sistemi: Standart PVC kilitli Renk: Beyaz Montaj Şekli: Duvara sabitlenebilir Eski dolabın demontajı, yerine yukarıda belirtilen özelliklere sahip dolabın montajı sağlam bir şekilde teslimi yapılacaktır. Not: Kombi dolaplarının demontajında ve yenisinin montajı sırasında kombinin bacasına ve diğer parçalarına zarar verilmeyecektir, oluşacak her türlü zararı gidermek, çalışır vaziyette teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.

AHMET KAHKECI
İnşaat Teknikeri

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 1

Tarih : 13.01.2026

01-İNŞAAT

Sıra No	1
Poz No	15.115.1001
Tanımı	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)
Birimi	M3
Tarifi	Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı(makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için,kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır. a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.
Sıra No	2
Poz No	15.230.1103
Tanımı	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 n/mm ² ve min. 900 kg/m ³)
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Sıra No	3
Poz No	15.275.1115
Tanımı	350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması
Birimi	M2
Tarifi	1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpmeye atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Alınan Eki
İns. Tek. K. M.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 2

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	4
Poz No	15.280.1010
Tanımı	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)
Birimi	M2
Tarifi	Sıvanacak yüzeye 1/2 saten alçı harcı ve 1/2 perlitli alçı sıva harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m ² fiyatı: Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Sıra No	5
Poz No	15.280.1011
Tanımı	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
Birimi	M2
Tarifi	Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı. ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Sıra No	6
Poz No	15.380.1006
Tanımı	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Birimi	M2
Tarifi	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m ² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Sıra No	7
Poz No	15.465.1201
Tanımı	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı (Ahşap, Metal ve Plastik) (İdarenin yazılı izni ile uygulanır.)
Birimi	AD
Tarifi	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı

Amirhan
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 3

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	8
Poz No	15.510.1001
Tanımı	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (kökmar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.

Sıra No	9
Poz No	15.520.1002
Tanımı	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2
Birimi	M2
Tarifi	5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	10
Poz No	15.520.1003
Tanımı	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2
Birimi	M2
Tarifi	5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No	11
Poz No	15.540.1525
Tanımı	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe)
Birimi	M2
Tarifi	Boyacak yüzeyde zımpara yapıp, zımpara tozları temizlendikten sonra, 0,070 L su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Plastik Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Siva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Amir KUTLUOĞLU
İş Yöneticisi

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 4

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	12
Poz No	15.550.1202
Tanımı	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Birimi	KG
Tarifi	Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Sıra No	13
Poz No	28.063
Tanımı	4 mm normal düz cam takma (madeni konst.çita ile)
Birimi	M2
Tarifi	4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi, camın yerleştirilmesi, madeni profil veya çitanın vidalarla tutturulması, cam, macun ve zayıyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı ölçülür.

Sıra No	14
Poz No	48.690.2008
Tanımı	Kapı ve Pencere Camına Slikon Çekilmesi
Birimi	M2
Tarifi	Mevcut kapı ve pencere camının bozulmuş macunlarının temizlenmesi, eksik cam çivilerinin tamamlanması ve slikonun çekilmesi işçilik her türlü malzeme ve zayıyatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler 1 m2 fiyatıdır. Ölçü: Macun çekilen cam alanı hesaplanır.

Sıra No	15
Poz No	77.100.1001
Tanımı	Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması
Birimi	M3
Tarifi	Harçsız kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, harçsız kargir inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: Ölçü: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Ahmet Z. E. E. E.
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 5

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	16
Poz No	77.100.1031
Tanımı	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Sıra No	17
Poz No	77.100.1034
Tanımı	Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı. ÖLÇÜ : Sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü şekli aynen uygulanır.

Sıra No	18
Poz No	77.100.1037
Tanımı	Tezgah üstü mermeri sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Tezgah üstü mermeri sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, tezgah üstü mermeri sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen mermer alanı hesaplanır.

Sıra No	19
Poz No	77.100.1040
Tanımı	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum, sac, alçıpanel, taşıyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen asma tavan hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Sıra No	20
Poz No	77.100.1041
Tanımı	Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

Ahmed K. E. Ç.
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 6
Tarih : 13.01.2026

Sıra No	21
Poz No	77.100.1046
Tanımı	ALÇI DUVAR LEVHASI İLE YAPILAN BÖLMENİN SÖKÜLMESİ
Birimi	M2
Tarifi	Alçı duvar levhası ile imal edilmiş her türlü duvar bölmesinin (ankraj elemanları dahil) sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.

Sıra No	22
Poz No	77.100.1050
Tanımı	CAM SÖKÜLMESİ
Birimi	M2
Tarifi	Ahşap, demir, alüminyum v.b. imal edilmiş her türlü doğramadan, her kalınlıkta, her türlü (düz, buzlu, ısıcam, temperli v.b.) camın (macunlu ve/veya çıtalı) sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.

Sıra No	23
Poz No	77.100.1054
Tanımı	MUTFAK DOLABI SÖKÜLMESİ (ALT VE ÜST)
Birimi	M2
Tarifi	Mevcut alt ve üst mutfak dolabının (her çeşit malzemenin) sökülmesi, bina dışına taşınması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.

Sıra No	24
Poz No	77.110.1003
Tanımı	HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINL.TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm. KALINL.BÖLME DUVAR YAPILMASI
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre 10 cm kalınlığında her iki yüzde 12.5 mm kalınlığında tek plaka alçı duvar levhası ile bölme duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.

Sıra No	25
Poz No	77.165.1010
Tanımı	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plak kullanarak kaplanması, duvara birleşim yerlerine 2 cm. kalınlığında renkli mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğunun açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması, her türlü malzeme ile zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m ² fiyatıdır.

Ahmet Akın
İş Yeri

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 7
Tarih : 13.01.2026

Sıra No	26
Poz No	KGM/52.001/K
Tanımı	HER KALINLIKTA VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre, her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekip ve ekipman iş başında temini, polikarbon levhaların; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, konstrüksiyon şekline uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bükülmesi ve her yükseklikte yerine montajı, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Polikarbon levhaları ile bağlantı malzemelerinin bedeli ve iş başına taşınması. Ölçü: Yerine montajı yapılan polikarbon levhaların ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K daki "Her Kalınlıkta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstrüksiyon Üzeri Kaplama Yapılması" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Sıra No	27
Poz No	ÖZEL 1
Tanımı	MDF MUTFAK DOLABI KAPAK YAPILMASI 50*80 CM
Birimi	AD
Tarifi	18 MMRENKLİ MDF MUTFAK DOLABI KAPAK YAPILMASI (KOL,MENTEŞE DAHİLDİR)

Sıra No	28
Poz No	ÖZEL 2
Tanımı	18 MDF ÇEKMECE YAPILMASI 20*50 CM
Birimi	AD
Tarifi	18 MDF ÇEKMECE YAPILMASI 20*50 CM RAY VE KOL DAHİL

Sıra No	29
Poz No	ÖZEL 3
Tanımı	DAİRE KABA TEMİZLİĞİ YAPILMASI
Birimi	AD
Tarifi	DAİRE KABA TEMİZLİĞİ YAPILMASI DAİRE İÇİ,BALKONLAR,MERDİVEN ARASI KABA TEMİZLİK YAPILIP SÜPÜRÜLECEK,İNŞAAT ARTIKLARI ÇÖPE ATILACAK.

Sıra No	30
Poz No	ÖZEL 4
Tanımı	TERAS VE BODRUM KAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI
Birimi	AD
Tarifi	TERAS VE BODRUM KAT KABA TEMİZLİĞİ YAPILCAK VE SÜPÜRÜLECEK MALZEMELER ÇÖPE ATILACAK

Sıra No	31
Poz No	ÖZEL 5
Tanımı	İÇ ODA ANAHTARI (O SIFIR NUMARA)
Birimi	AD
Tarifi	İÇ KAPI ODA ANAHTARI (SIFIR NUMARA)

Amir K. E. E. E.
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 8

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	32
Poz No	ÖZEL 6
Tanımı	TERASTA BULUNAN BORU DELİKLERİNİN BETONLA KAPATILMASI
Birimi	AD
Tarifi	TERASTA BULUNAN BORU DELİKLERİNİN BETONLA KAPATILMASI

Sıra No	33
Poz No	ÖZEL 7
Tanımı	KOMPOZİT PVC KAPI (FULL CRP KAPI+KASA+PERVAZ+KİLİT+MENTEŞE+MONTAJ DAHİL) YAPILMASI
Birimi	AD
Tarifi	KOMPOZİT PVC KAPI (FULL CRP KAPI+KASA+PERVAZ+KİLİT+MENTEŞE+MONTAJ DAHİL) YAPILMASI KOMPOZİT İÇ ODA KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM VE GENEL ÖZELLİKLER Kapi kanatları, kasaları ve pervazları PVC (Polimer) bileşiminden oluşan neme, suya ve çürümeye dayanıklı Anti bakteriyel Kompozit (WPC) malzemeden üretilmektedir. 1. KAPI KANADI ÖZELLİKLERİ a. İskelet Yapısı: kanat boy serisinden köşe birleştirmeli, minimum 35 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu full Kompozit (WPC) serenden kullanılmaktadır. b. İç Dolgu: Kanat iç dolgu ses ve ısı yalıtımı sağlayan XPS strafor köpük dolgu şeklindedir. c. Yüzey Levhası: Kanat her iki yüzeyinde minimum 1,5 mm kalınlığında, darbelere dayanıklı su geçirmez Kompozit plaka kullanılmaktadır. d. Kenar Bantları: Kenar bantları yüzey rengi ile uyumlu 2 mm kalınlığında PVC kenar bandı ile kaplanılmaktadır. 2. KASA VE PERVAZ ÖZELLİKLERİ a. Malzeme: Kapi kasaları ve pervazları %100 suya neme dayanıklı Plastik Kompozit (WPC) malzemeden imal edilmektedir. b. Kasa Yapısı: Kasa genişliği duvar kalınlığına göre 10-12-14-15-20-25 cm ayarlanabilir kasalardır. Kasa üzerine geçme fitil kanalı bulunmaktadır. c. Pervaz Yapısı: Pervazlar 'L' tipi geçme sistemlidir. Çivi veya vida gerektirmeden kasa kanalına geçerek monte edilebilir özelliğine sahiptir. d. Fitil: Kasa üzerine ses yalıtımı ve yumuşak kapanma sağlayan esnek fitiller kullanılmaktadır. 3. YÜZEY KAPLAMA VE TASARIM a. Kaplama: Tüm yüzeyler (kanat, kasa, pervaz) yüksek kaliteli 0,20 mm kalınlıkta PVC/PP Folyo ile vakum pres veya sarma yöntemiyle kaplanılmaktadır. b. Renk ve Desen: İdarece onaylanan renk ve tekstüre (ahşap desenli veya düz) sahip olmalıdır. Renk ve ton farkı bulunmamaktadır. 4. AKSESUAR VE DONANIM a. Menteşe: Her kanat için 3 adet kelebek menteşe kullanılmaktadır. b. Kilit sistemi: Oda kapıları için "Oda tipi" Banyo ve Tuvaletler için "WC Tipi" (içten kilitlenebilir) kilit gövdesi kullanılmaktadır. 5. TEKNİK PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ ÖZELLİK BEKLENEN DEĞER Su ve Neme Dayanımı %100 Su ve Neme dayanıklı şişme yapmaz Bakteri Direnci MONTAJ,NAKLIYE,YATAY DÜŞEY TAŞIMA VE NALZEME ,İŞÇİLİK DAHİLDİR. Anti Bakteriyel, küf tutmaz ve mantar oluşturmaz Montaj Poliüretan Köpük ile 6. MONTAJ VE GARANTİ a. Montaj bitmiş duvar üzerine terazi ve gönyesinde yapılmaktadır. b. Kasa ile duvar arasındaki boşluklar yüksek genişlemeli poliüretan köpük ile doldurulup fazlalıklar temizlendikten sonra pervaz montajına geçilmelidir. c. Ürünler imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamındadır.

Amme Yatırımları
İnşaat

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 1

Tarih : 13.01.2026

02.01-Sıhhi Tesisat

Sıra No	34
Poz No	15.115.1001
Tanımı	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)
Birimi	M3
Tarifi	Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı(makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için,kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır. a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.

Sıra No	35
Poz No	25.100.1013-D
Tanımı	Demont.45x55 cm vidalı lavabo
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	36
Poz No	25.100.1013-M
Tanımı	Mont.45x55 cm vidalı lavabo
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	37
Poz No	25.104.1001
Tanımı	Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036)
Birimi	AD
Tarifi	Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Sıra No	38
Poz No	25.106.1101
Tanımı	Takriben 50x10 cm ekstra sınıf sırlı seramikten etajer
Birimi	AD
Tarifi	Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya montaj elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Alınan MTC
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 2

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	39
Poz No	25.108.1101-D
Tanımı	Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	40
Poz No	25.110.1002
Tanımı	Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı
Birimi	TK
Tarifi	BFT 25.108.1000'de Adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere,uzun musluk ve rezervuar bağlantılarında ara musluk ve tüm bağlantılar dahil çalışır halde teslimi. Plastik rezervuarlı: Rezervuarı plastikten

Sıra No	41
Poz No	25.112.1201
Tanımı	Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
Birimi	TK
Tarifi	4 litre ile tam yıkama yapabilen ve üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; fayanstan komple rezervuarı, sert plastikten oturma yeri ve kapağı; pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 Arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Sıra No	42
Poz No	25.112.1201-M
Tanımı	Mont.Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1)
Birimi	TK
Tarifi	

Sıra No	43
Poz No	25.118.1101
Tanımı	Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)
Birimi	AD
Tarifi	Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Sıra No	44
Poz No	25.120.1101
Tanımı	Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı
Birimi	AD
Tarifi	BFT 25.118.1100-1200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (asetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)

Alınan ve Gözetilen

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 3

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	45
Poz No	25.120.1101-D
Tanımı	Demont.Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	46
Poz No	25.120.1101-M
Tanımı	Mont.Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	47
Poz No	25.127.1003
Tanımı	El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun)
Birimi	TK
Tarifi	Duş tekneleri ve küvetlerde kullanılmak üzere, alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi. özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS EN 200'e uygun pirinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (Acetal copolymerden) komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının yerinde temini, yerine montajı

Sıra No	48
Poz No	25.130.1302
Tanımı	1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) (TS EN 200'e uygun)
Birimi	AD
Tarifi	Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı. TSE EN 200 'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı.

Sıra No	49
Poz No	25.130.3206-D
Tanımı	Demont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	50
Poz No	25.130.3206-M
Tanımı	Mont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	51
Poz No	25.138.1022
Tanımı	Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun)
Birimi	AD
Tarifi	Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Ahmet AYDINCI
İş. Teknisyeni

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 4

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	52
Poz No	25.225.3025-D
Tanımı	Demont.Panel radyatör (tip 22) 600
Birimi	M
Tarifi	

Sıra No	53
Poz No	25.225.3025-M
Tanımı	Mont.Panel radyatör (tip 22) 600
Birimi	M
Tarifi	

Sıra No	54
Poz No	25.305.2101/A
Tanımı	Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)
Birimi	M
Tarifi	TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. Birim Fiyata Dahil: Bina içi tesisatında kullanılan BFT 25.305.2100, BFT 25.305.3100 ve BFT 25.305.4100'de ki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not: (Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.)

Sıra No	55
Poz No	25.305.4101/A
Tanımı	Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi	M
Tarifi	TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak zere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. Birim Fiyata Dahil: Bina içi tesisatında kullanılan BFT 25.305.2100, BFT 25.305.3100 ve BFT 25.305.4100'de ki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarının Not: (Sağlık Bakanlığından içme suyunda kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair belgelendirilmiş olacaktır.)

Ahmet Akın
İş. Tekniker

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 5

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	56
Poz No	25.305.6101/A
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)
Birimi	M
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Birim Fiyata Dahil: PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı dahildir.

Sıra No	57
Poz No	25.305.6102/A
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)
Birimi	M
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Birim Fiyata Dahil: PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı dahildir.

Sıra No	58
Poz No	25.305.6103/A
Tanımı	Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1)
Birimi	M
Tarifi	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı. Birim Fiyata Dahil: PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları montajında kullanılan tüm fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta karşılığı dahildir.

Sıra No	59
Poz No	ÖZEL-T01
Tanımı	Banyo duş başlığı
Birimi	AD
Tarifi	Duş başlığı, 150 cm'lik spiral hortum ve hareketli duş askısı olmak üzere 3 parçadan oluşacaktır.Duş başlığı en az iki fonksiyonlu olacaktır.Paslanmaz Kırılmaz Çelik Örgülü Duş Hortumunun temini yerine montajı.

Sıra No	60
Poz No	V.1911/1
Tanımı	Küresel Bas Ve Bağlantı Borusu
Birimi	TK
Tarifi	Alaturka hela taşlarıyla beraber kullanılmak üzere ,kendinden adaptörlü bas borusu/hortumu ve ¾" pirinç pres döküm küresel bas vanası dahil.

Sıra No	61
Poz No	V.1911/1-D
Tanımı	Demont.Küresel Bas Ve Bağlantı Borusu
Birimi	TK
Tarifi	

Ahmet KAYA
İnş. Müh. Ekmen

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 1

Tarih : 13.01.2026

03.02-Kuvvetli Akım

Sıra No	62
Poz No	35.105.1211
Tanımı	25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
Birimi	AD
Tarifi	BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki değer poza dahildir.

Sıra No	63
Poz No	35.105.1212
Tanımı	40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA)
Birimi	AD
Tarifi	BFT No 35.105.1100 ile aynı özelliklerde yalnız en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil. Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e kadar" ifadesindeki değer poza dahildir.

Sıra No	64
Poz No	35.115.1021
Tanımı	Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC)
Birimi	AD
Tarifi	Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Sıra No	65
Poz No	35.140.2401
Tanımı	1x1,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo
Birimi	M
Tarifi	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, (kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil). TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2 , TTS EN 50525-2-51'e uygun kablounun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil

Sıra No	66
Poz No	35.140.2402
Tanımı	1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo
Birimi	M
Tarifi	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, (kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil). TS EN 50525-1 , TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31 , TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2 , TTS EN 50525-2-51'e uygun kablounun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil

Ahmet Akın
İşçi

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 2

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	67
Poz No	35.150.1562
Tanımı	4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Birimi	M
Tarifi	Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tüm halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teczizat İle İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Sıra No	68
Poz No	35.170.2410
Tanımı	E27 duylu glop artmatür, en az IP 40
Birimi	AD
Tarifi	Gövdesi plastik malzemeden üretilmiş, şeffak kapaklı difüzörlü, alüminyum reflektörlü, porselen E27 duylu, 220VAC 50/60Hz çalışabilen, belirtilen IP koruma derecesine sahip, iç tesisatı yanmaya dayanıklı silikon kablo ile döşenmiş armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. Ampül fiyata dahil değildir.

Sıra No	69
Poz No	35.170.2520
Tanımı	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W
Birimi	AD
Tarifi	E27 duylu, -20...+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi

Sıra No	70
Poz No	35.170.2600
Tanımı	E27 Duylu Sarkıt Armatür
Birimi	AD
Tarifi	Porselen E27 duylu, en az 25 cm uzunluğunda asma aparatlı (tij) sarkıt armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil teslimi. Fiyata LED ammpül dahil değildir.

Sıra No	71
Poz No	35.185.1101
Tanımı	Gömme normal anahtar
Birimi	AD
Tarifi	TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte.

Sıra No	72
Poz No	35.185.1102
Tanımı	Gömme komitatör anahtar
Birimi	AD
Tarifi	TS - 4915'e uygun, birim fiyat no 35.185.1101 ile aynı, yalnız komütatör -"anahtar.

Alınan
İmza
Tarih

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: BİNA BAKIM ONARIM -TADİLAT İŞİ (ESKİ ZABITA+KANAK PLAZAEK
BİNA+BELEDİYE ANA BİNA+MAKİNA İKMAL)

Sayfa No : 3

Tarih : 13.01.2026

Sıra No	73
Poz No	35.185.1201
Tanımı	Gömme topraklı priz
Birimi	AD
Tarifi	Birim Fiyat No: 35.185.1200 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz.

Sıra No	74
Poz No	35.490.1105
Tanımı	Duafon merkezi ve montajı 24 aboneli
Birimi	AD
Tarifi	Duofon merkezi gerekli sayıda duofon abonesi ile, yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.(Besleme hattı hariç). (5 Aboneli Merkezde, 1 Merkez 5 duofon abonesi vardır).

Sıra No	75
Poz No	35.491.1108
Tanımı	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı
Birimi	AD
Tarifi	Ek modül gerektirmeden kamera bağlanabilme özelliğine sahip, eller serbest (hands free) özelliğine sahip, farklı zil melodisi belirleme özelliğine sahip, zil sesi kademesi ayarlanabilir, ışık ve renk ayarı yapılabilen, çalışma sıcaklık aralığı 0-50°C olan, verilen çözünürlük değerlerinde ekrana sahip, görüntülü ve sesli diafonların bir arada kullanımına imkan verebilen, görüntülü diafonun yerine montajı, güç kaynağı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Sıra No	76
Poz No	ÖZEL ELEK-1
Tanımı	ELEKTRİK ABONELERİNİN YAPILMASI
Birimi	AD
Tarifi	YENİŞEHİR MAHALLESİ 241 SOKAK YAŞAR APARTMANI NO 1 HALİLİYE/ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KULLANILAN BİNANIN ELEKTRİK ABONE TEKE İNDİRİLMİŞ (ABONE NO 5040287) OLAN ABONENİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ELEKTRİK ABONESİ YAPILMASI İÇİN PROJE ÇİZİMİ,DEDAŞTAKI HARÇLAR,DEPOZİTO VE HER TÜRLÜ GİDERLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANMASI,ELEKTRİK ABONELERİN YAPILIP İDAREYE TESLİM EDİLMESİ.

Sıra No	77
Poz No	ÖZEL ELK-2
Tanımı	17 ADET BAGIMSIZ DAİRELERİN ELEKTRİK TESİSAT VE ARMATÜRLERİN BAKIM VE ONARIMLARI
Birimi	AD
Tarifi	17 ADET BAGIMSIZ DAİRELERİN KAPICI BÖLÜMÜ VE MERDİVEN ARASI ELEKTRİK AKSAMI İLE İLGİLİ TÜM (PRİZLER,ANAHTARLAR,TAVAN VE DUVAR APLİKLERİ,TİJ TAKIM E27 DUYLARIN ÇALIŞIR VAZİYETTE,KOMBİ ŞALTERLERİ ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ VE BAGIMSIZ BÖLÜMLERİN ELEKTRİK TESİSATININ AYRILMASI VE AKTİF HALE GETİRİLMESİ. NOT: MEVCUT SIVA ALTI BORU TESİSATI KULLANILCAK,İMKAN YOK İSE SIVA ÜSTÜ YAPILACAKTIR.

Ahmet AYDINCI
İşletme Müdürü