

	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	37			
2.	4 mm kalınlıkta renksiz ve düz cam	M2	16			
3.	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	8			
4.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	12			
5.	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,5			
6.	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	75			
7.	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	82			
8.	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	205			
9.	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	186			
10.	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	208			
11.	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	20			
12.	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	70			
13.	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	92			
14.	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	1030			
<b>Sayfa Toplamı</b>						

	<b>Teklif verme süresi 3.02.2026 15:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)


	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
15.	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	30			
16.	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	42			
17.	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	109			
18.	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	13			
19.	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	36,5			
20.	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	33,4			
21.	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	12,9			
22.	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	9,9			
23.	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	1000			
24.	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	M2	2270			
25.	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	250			
26.	Lavabo tesisatı uzun musluklu ve özel plastik taslı 1.sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )	TK	1			
27.	1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22 EYYE	AD	1			
28.	Demont.1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil.	AD	2			
29.	Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı	AD	1			
30.	Gömme normal anahtar	AD	10			
31.	Gömme topraklı priz	AD	10			
32.	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	5,4			
<b>Sayfa Toplamı</b>						

	<b>Teklif verme süresi 3.02.2026 15:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
33.	Polipropilen plastik pis su borusu $\varnothing 70/1,9$ mm (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)	M	12			
34.	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1			
<b>Sayfa Toplamı</b>						
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

	<b>Teklif verme süresi 3.02.2026 15:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

## YER GÖRME BELGESİ

.....alım idari şartname kapsamında alımı yapılacak olan malzeme/ iş'i  
yerinde gördüm, malzeme/iş'e ait şartnameleri okudum ve gerekli bilgileri aldım

İMZA – KAŞE

ALICI :

ADI SOYADI :

FİRMA ÜNVANI :

ADRESİ :

----- - Adı geçen firma yukarıda  
tanımlanan ..... ihale numaralı malzeme/iş'i yerinde görmüş olup, bu belge  
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilmiştir...../...../



## VATANDAŞLARIN EV YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **03.02.2026 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **4(Dört)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM:HÜSEYİN ÇITIK 0544 873 86 86**

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Sıra No	1
Poz No	04.V28/2
Tanım	E27 Led Tasarruflu Ampul
Birim	AD
Tarifi	

Sıra No	2
Poz No	10.240.1701
Tanım	Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468)
Birim	M2
Tarifi	

Sıra No	3
Poz No	10.380.1003
Tanım	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)
Birim	M2
Tarifi	

Sıra No	4
Poz No	15.120.1001
Tanım	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
Birim	M3
Tarifi	Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>3</sup> kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT:

Sıra No	5
Poz No	15.150.1005
Tanım	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Birim	M3

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

*[Handwritten signature]*

Yapılan incelemelerde  
inşaat talemlerini poz açıklamaları  
teknik şartlara uygundur?  
A. Kadir ÇATAK

*[Handwritten signature]*

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m<sup>3</sup>fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere</p>
---------------	---

<b>Sıra No</b>	6
<b>Poz No</b>	15.160.1003
<b>Tanım</b>	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
<b>Birim</b>	TON
<b>Tarifi</b>	<p>Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.</p> <p>2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetveldен alınır.</p> <p>3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.</p> <p>4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıyat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.</p> <p>Çap (Ø)Birim Ağırlığı</p>

<b>Sıra No</b>	7
<b>Poz No</b>	15.180.1003
<b>Tanım</b>	Plywood ile düz yüzeyle betonarme kalıbı yapılması
<b>Birim</b>	M2

Hüseyin ÇATAK

İns. Tek.



## TEKNİK ŞARTNAME

### İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:  ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
---------------	--

<b>Sıra No</b>	8
<b>Poz No</b>	15.275.1111
<b>Tanım</b>	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	1 m <sup>3</sup> dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m <sup>3</sup> mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	9
<b>Poz No</b>	15.275.1112
<b>Tanım</b>	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	1 m <sup>3</sup> dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m <sup>3</sup> mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	10
<b>Poz No</b>	15.280.1010
<b>Tanım</b>	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Sıvanacak yüzeye 1/2 saten alçı harcı ve 1/2 perlitli alçı sıva harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

<b>Sıra No</b>	11
<b>Poz No</b>	15.280.1011
<b>Tanım</b>	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)
<b>Birim</b>	M2

Hüseyin ÇATAK

İns. Tek.



## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
---------------	--

<b>Sıra No</b>	12
<b>Poz No</b>	15.315.1001
<b>Tanım</b>	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
<b>Birim</b>	M
<b>Tarifi</b>	PVC den Ø70 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :

<b>Sıra No</b>	13
<b>Poz No</b>	15.375.1002
<b>Tanım</b>	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin

<b>Sıra No</b>	14
<b>Poz No</b>	15.380.1055
<b>Tanım</b>	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.



## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Sıra No	15
Poz No	15.455.1001
Tanım	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Birim	KG
Tarifi	<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çitaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtta da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çitaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğrama) doğrama kasasına en az 2 (iki ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır.</p> <p>(Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir.</p> <p>a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.</p> <p>b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama</p>

Sıra No	16
Poz No	15.465.1005
Tanım	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal.
Birim	AD
Tarifi	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)

Sıra No	17
Poz No	15.465.1008
Tanım	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Birim	AD
Tarifi	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı)

Sıra No	18
Poz No	15.465.1010
Tanım	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Birim	AD
Tarifi	Menteşenin yerine takılması

Sıra No	19
Poz No	15.470.1010
Tanım	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere
Birim	M2
Tarifi	4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

Sıra No	20
Poz No	15.510.1001
Tanım	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
Birim	M2
Tarifi	Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çita konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m <sup>2</sup> fiyatı:  ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır.

Sıra No	21
Poz No	15.510.1104
Tanım	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Birim	M2

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.



## TEKNİK ŞARTNAME

### İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:</p> <p><b>ÖLÇÜ :</b></p> <p>1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p><b>NOT:</b></p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksam yerlerine takılması için işçilik deşerme fiyatlarına dâhildir.</p>
---------------	---

<b>Sıra No</b>	22
<b>Poz No</b>	15.520.1002
<b>Tanım</b>	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:</p>

<b>Sıra No</b>	23
<b>Poz No</b>	15.520.1003
<b>Tanım</b>	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:</p>

<b>Sıra No</b>	24
<b>Poz No</b>	15.540.1504
<b>Tanım</b>	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)
<b>Birim</b>	M2

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

## TEKNİK ŞARTNAME


İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat renkli kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür. Not: İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.
---------------	---

<b>Sıra No</b>	25
<b>Poz No</b>	15.540.1508
<b>Tanım</b>	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu İpek Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

<b>Sıra No</b>	26
<b>Poz No</b>	15.550.1001
<b>Tanım</b>	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
<b>Birim</b>	KG
<b>Tarifi</b>	Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemededen mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.

<b>Sıra No</b>	27
<b>Poz No</b>	25.102.1401
<b>Tanım</b>	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşlı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı
<b>Birim</b>	TK

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.  




## TEKNİK ŞARTNAME

### İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Tarifi	BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.)
--------	---

Sıra No	28
Poz No	25.108.1101
Tanım	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)
Birim	AD
Tarifi	Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun ø 100 mm.lik PVCden yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm.koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı:(TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.

Sıra No	29
Poz No	25.118.1102
Tanım	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)
Birim	AD
Tarifi	Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Sıra No	30
Poz No	25.130.1303-D
Tanım	Demont.1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. (TS
Birim	AD
Tarifi	

Sıra No	31
Poz No	25.138.1023
Tanım	Plastikten 15x15 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye
Birim	AD
Tarifi	Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine

Sıra No	32
Poz No	25.305.6202
Tanım	Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)
Birim	M

Hüseyin ÇATAK

İns. Tek.

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Tarifi	Boru ve ekleme parçaları TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu.TS EN 681-1'e uygunluk belgeli contası ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı		
	Dış Çap Ø mm	Et Kalınlığı mm	Kullanım Yeri

Sıra No	33
Poz No	35.185.1101
Tanım	Gömme normal anahtar
Birim	AD
Tarifi	TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte.

Sıra No	34
Poz No	35.185.1201
Tanım	Gömme topraklı priz
Birim	AD
Tarifi	Birim Fiyat No: 35.185.1200 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı priz.

Hüseyin ÇATAK  
inş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

FATMA BÜLTE EYÜBİYE MAH.3113.SOK NO.4

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	4,00		
2	10.240.1701	Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468)	M2	2,90		
3	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	18,00		
4	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	15,00		
5	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	15,00		
6	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	115,00		
7	15.465.1005	Gömme makaralı silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
8	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	6,00		
9	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	12,00		
10	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	3,30		
11	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	3,30		
12	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	105,00		
13	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	240,00		
14	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
15	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	1,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.



## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

HALİME ÇİFTÇİ SÜLEYMAN ŞAH MAH. 3833 SOK NO.103

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	3,00		
3	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	23,00		
4	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	15,00		
5	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	23,00		
6	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	23,00		
7	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	7,00		
8	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	13,00		
9	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	2,80		
10	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	3,30		
11	25.305.6202	Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)	M	4,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

ZEYNEP KIRMIZIGÜL HACIBAYRAM MH. 3357 SK. NO:11

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	4,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	2,00		
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	2,00		
4	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	25,00		
5	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	18,00		
6	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	25,00		
7	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	6,00		
8	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	45,00		
9	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	35,00		
10	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	140,00		
11	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	4,00		
12	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	4,00		
13	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	12,00		
14	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	5,50		
15	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	5,20		
16	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	90,00		

Hüseyin ÇATAK

İns. Tek.



Sayfa No:

Tarih:

19.11.2025

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

17	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	270,00		
18	25.130.1303	1/2" Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. (TS EN 200'e uygun)	AD	2,00		
19	25.138.1023	Plastikten 15x15 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun)	AD	1,00		
20	25.305.6202	Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)	M	4,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

MUHYETTİN ERDEN 1956 SK. NO:10

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	2,00		
2	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	2,00		
3	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	2,00		
4	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	15,00		
5	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	17,00		
6	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	21,00		
7	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	25,00		
8	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	32,00		
9	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	95,00		
10	15.465.1005	Gömme makaralı silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
11	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
12	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	6,00		
13	25.108.1101	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

FATMA KESKİN CÜLMEN MH. CÜLMEN KÜME EVLERİ

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	12,00		
3	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	60,00		
4	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	8,00		
5	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	10,00		
6	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	320,00		
7	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilitinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	4,00		
8	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	12,00		
9	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	24,00		
10	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	5,50		
11	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	5,00		
12	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	110,00		
13	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	210,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.



**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

HATİCE KARTAL HAYATİ HARRANİ MH. 3898 SK. NO:47A

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	10.240.1701	Renkli mermer (Honlu veya cilalı)(TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468)	M2	2,50		
3	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	17,00		
4	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	20,00		
5	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	95,00		
6	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilitinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	6,00		
7	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	6,00		
8	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	18,00		
9	15.470.1010	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	6,00		
10	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	11,00		
11	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	9,50		
12	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	4,00		
13	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	110,00		
14	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	240,00		
15	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	250,00		
16	35.185.1101	Gömme normal anahtar	AD	5,00		
17	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD	5,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

**Hüseyin ÇATAK**

İns. Tek.

Sayfa No:

Tarih:

19.11.2025

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: bakım onarım ve tadilat


01-İNŞAAT

ŞÜKRAN BİLBAY SANCAKTAR MAH. 1145 SK. NO:14

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	24,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	17,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	20,00		
4	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	105,00		
5	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	230,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

**Hüseyin ÇATAK**

İns. Tek.



## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

MERYEM ŞEKERCİ OSMANLI MAH. 3700 SK. NO:12

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	20,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	15,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	18,00		
4	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	120,00		
5	15.465.1005	Gömme makaralı silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal, Plastik)	AD	5,00		
6	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) (Ahşap, Metal, Plastik)	AD	5,00		
7	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması (Ahşap, Metal, Plastik)	AD	16,00		
8	15.470.1010	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	M2	7,00		
9	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	3,50		
10	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	3,20		
11	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	120,00		
12	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	240,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

inş. Tek.



## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

ZEYNEP DENİZ ERNEBİ MH. DENİZ SK. NO:21

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	8,00		
3	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,50		
4	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	75,00		
5	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	145,00		
6	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
7	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
8	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	15,00		
9	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	5,00		
10	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	5,00		
11	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	160,00		
12	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	380,00		
13	35.185.1101	Gömme normal anahtar	AD	5,00		
14	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD	5,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tekn.



## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

ŞAHA DEMİR SIRRIN MH. 647 SK. NO:31

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	3,00		
3	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	23,00		
4	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	15,00		
5	15.280.1010	Perlitli siva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba siva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	23,00		
6	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	23,00		
7	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	7,00		
8	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	13,00		
9	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	2,80		
10	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	3,30		
11	25.305.6202	Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun)	M	4,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

İsmail ÇATAK

İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VETADİLAT

01-İNŞAAT

ÜVEYŞ AYNALI DEDEOSMAN MAH. 2569 SOK NO.3

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	12,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	12,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	15,00		
4	15.465.1005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
5	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
6	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	6,00		
7	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	6,00		
8	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	5,50		
9	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	80,00		
10	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	180,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK

İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

SANİYE AYNELİ DEDEOSMAN MAH.2536.SOK NO.6

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	4,00		
2	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	21,00		
3	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	16,00		
4	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	21,00		
5	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	18,00		
6	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	120,00		
7	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	280,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

İmza Tek.  
HÜSEYİN ÇATAK