
	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon No	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

					TEKLİF NO	TE005023
S.No	İmalatın/Malın Cinsi	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Montajlı Damperli Kasa Mal Alımı	ADET	1			
Yazı İle:				TOPLAM (KDV HARİÇ)		

İDARİ ŞARTNAME

- 1- Fiyatlara nakliye, hammaliye, sigorta, harç, damga vergisi gibi resmi giderler ve hertürlü ücret dahildir
- 2- Teklif fiyatlarına KDV HARİÇ verilecektir.
- 3- Teklifin ve eklerinin tüm sayfalarına Ad,Soyad veya Ticaret ünvanı içeren kaşe ile kaşelenip yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
- 4- Teklif edilen bedel TÜRK LİRASI cinsinden ve okunaklı olmalıdır.
- 5- İdare mal/hizmet'i alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 6- Teklifteki mal/hizmet alımı için işin tamamına en uygun teklif veren firmadan alım yapılacaktır.
- 7- İdari şartnamenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilaflar ŞANLIURFA mahkemelerinde çözümlenir.
- 8- İşbu idari şartname 8(Sekiz) maddeden oluşmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Teknik şartname Ek'tedir.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim/...../.....

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Makine İkmal Şube Müdürlüğü



TE005023

3028 MERCEDES-BENZ ARACA MONTAJLI “DAMPERLİ KASA” MAL ALIM İŞİ

1. İŞİN KONUSU

1.1 Bu teknik şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı envanterinde bulunan 3028 Mercedes-Benz araca üst yapı olarak damperli kasa montajlı mal alımına ilişkin teknik şartları kapsamaktadır.

2. İŞ LİSTESİ

S.N	MAL/HİZMET ADI	BİRİMİ	MİKTARI
1	Montajlı Damperli Kasa Mal Alımı	ADET	1

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3.1** Damperli kasa yüksekliği 100cm olacaktır.
- 3.2** Kapak sayısı 7 olacaktır. 3 sağda 3 solda 1 arkada olacaktır.
- 3.3** Kapaklar 2mm sacdan olacaktır.
- 3.4** Kapaklar yaylı sistem olacaktır.
- 3.5** Kapı demirleri 2,5mm olacaktır.
- 3.6** Arka kapak yana doğru açılacaktır.
- 3.7** 4 adet baba (çıkma) olacaktır.
- 3.8** Babalar 5mm sacdan bükülecektir.
- 3.9** Arka kapak sacı 3mm olacaktır.
- 3.10** Taban sacı 5mm olacaktır.
- 3.11** Alt şase 220 NPU kullanılacaktır.
- 3.12** Damper kolu 160'lık NPU olacaktır.
- 3.13** Damper kolu içyapısı 4mm sac kutu olacaktır.
- 3.14** Arka sistem 2 sabit baba olacaktır.
- 3.15** Arka babalar 160'lık NPU olacaktır.
- 3.16** Arka sistem 140'lık NPU kapaklar.
- 3.17** Alt yapı yastık sarmalar 80'lik NPU olacaktır.
- 3.18** 1 adet sandık olacaktır.
- 3.19** 1 adet su deposu olacaktır.
- 3.20** 1 adet dolabı olacaktır.
- 3.21** 1 adet tampon olacaktır.
- 3.22** Sistem tek pistonlu damper sistemi olacaktır.
- 3.23** Sac kalitesi ST37 olacaktır.

4. TESLİM SÜRESİ VE ŞARTLARI

- 4.1** İş anahtar teslim olacaktır.
- 4.2** İşin süresi 20(yirmi) iş günüdür
- 5.** İşbu şartname 5 (beş) ana madde ve bunlara bağlı alt maddelerden oluşmaktadır.